INTERVENTO A:
L'intervento consiste nell'allacciamento di un nuovo punto luce posto su nuovo sostegno a palo. L'alimentazione, per evitare lunghi tratti di scavo e di cavo, sarebbe meglio derivarla dai punti luce Enel Sole adiacenti. Valutare costi.

INTERVENTO B:
L'intervento consiste nell'allacciamento di un nuovo punto luce posto su nuovo sostegno a palo. L'alimentazione, per evitare lunghi tratti di scavo e di cavo, sarebbe meglio derivarla dal punto luce Enel Sole adiacente. Valutare costi.

INTERVENTO C:
L'intervento consiste nell'allacciamento di un nuovo punto luce posto su nuovo sostegno a palo. L'alimentazione, per evitare lunghi tratti di scavo e di cavo, sarebbe meglio derivarla dal punto luce Enel Sole adiacente. Valutare costi.

INTERVENTO D:
L'intervento consiste nell'allacciamento di nuovi punti luce posti su nuovi sostegni a palo. L'alimentazione potrà essere derivata dai punti luce di proprietà comunale preesistenti adiacenti. Valutare costi.

INTERVENTO E:
L'intervento consiste nell'allacciamento di un nuovo punto luce posto su nuovo sostegno a palo. L'alimentazione, per evitare lunghi tratti di scavo e di cavo, sarebbe meglio derivarla dal punto luce Enel Sole adiacente. Valutare costi.

INTERVENTO F:
L'intervento consiste nell'allacciamento di un nuovo punto luce posto su nuovo sostegno a palo. L'alimentazione potrà essere derivata da un punto luce di proprietà comunale preesistente adiacente. Valutare costi.

INTERVENTO G:
L'intervento consiste nell'allacciamento di un nuovo punto luce posto su nuovo sostegno a palo. L'alimentazione potrà essere derivata da un punto luce di proprietà comunale preesistente adiacente. Valutare costi.

INTERVENTO H:
L'intervento consiste nell'allacciamento di due nuovi punti luce posti su due nuovi sostegni a palo. L'alimentazione potrà essere derivata da un punto luce di proprietà comunale preesistente adiacente. Valutare costi.

INTERVENTO I:
L'intervento consiste nell'allacciamento di un nuovo punto luce posto su nuovo sostegno a palo. L'alimentazione, per evitare lunghi tratti di scavo e di cavo, sarebbe meglio derivarla dal punto luce Enel Sole adiacente. Valutare costi.

INTERVENTO L:
L'intervento consiste nella sostituzione del palo FV preesistente perchè non è funzionante. Valutare costi.

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI PRIOCCA

PROGETTO ESECUTIVO

Schema planimetrico migliorie per l'impianto di Illuminazione Pubblica su territorio comunale - Migliorie

Committente:
COMUNE DI PRIOCCA
Via Roma, 1
12040 Priocca (CN)

Proprietà:
COMUNE DI PRIOCCA
Via Roma, 1
12040 Priocca (CN)

integra
studio associato Borgna & Degiovanni
corso Piave, 176 b - 12051 Alba (CN)
T 0173 61 56 52 - F 0173 38 06 48
info@integrasoluzioni.com

firma:

Spazio riservato Comando Provinciale VV.F. e/o Uffici Comunali e Provinciali e/o Committente:

Emissione:	14/01/2019	Progetto Esecutivo	S.A.	*Cartella:*	2017-I064
I revisione:				*File:*	EL02
II revisione:				*Scala:*	1:5000
III revisione:					
IV revisione:				*Tavola:*	EL-02
V revisione:					

Note:

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO I RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE