integra
studio associato Borgna & Degiovanni
corso Piave, 176 b - 12051 Alba (CN)
T 0173 61 56 52 - F 0173 38 06 49
info@integrasoluzioni.com

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

N. 2017-I064

OGGETTO:

CONCESSIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA ENTRO EDIFICI COMUNALI

IL COMMITTENTE:

COMUNE DI PRIOCCA
Via Roma. 1
12040 PRIOCCA (CN)

UBICAZIONE IMPIANTO:

TERRITORIO COMUNALE
12040 PRIOCCA (CN)

IL TECNICO:

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Cuneo
N. 586 BORGNA Ivan

DATA: 14/01/2019

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 06.A30.D01. 025	Modifica dei collegamenti elettrici nelle apparecchiature compresa l'apertura e chiusura delle apparecchiature e delle scatole di connessione. modifica collegamenti in altri utilizzatori **euro (dieci/62)**	cad	10,62
Nr. 2 13.P11.B05.0 05	Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; **euro (cinquantanove/80)**	h	59,80
Nr. 3 NP.IO.001	Oneri per la rimozione delle lampade esistenti. Si intendono compresi la rimozione della lampada, lo smantellamento delle linee superflue, lo scablaggio ed ogni altro onere necessario a completare l'opera a perfetta regola d'arte. **euro (dieci/00)**	a corpo	10,00
Nr. 4 NP.IO.002	F.O. Fornitura e posa in opera di corpo illuminate a led, compresi materiale di consumo, giunti, morsetti, viti e quanto necessario a rendere l'apparecchitura perfettamente funzionante, tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 9W **euro (sedici/90)**	a corpo	16,90
Nr. 5 NP.IO.002a	idem c.s. ...tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 2x9W **euro (trentatre/80)**	a corpo	33,80
Nr. 6 NP.IO.002b	idem c.s. ...tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 18W **euro (ventitre/90)**	a corpo	23,90
Nr. 7 NP.IO.002c	idem c.s. ...tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 2x18W **euro (quarantasette/80)**	a corpo	47,80
Nr. 8 NP.IO.002d	idem c.s. ...tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 3x18W **euro (settantauno/70)**	a corpo	71,70
Nr. 9 NP.IO.002e	idem c.s. ...tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 22W **euro (ventinove/90)**	a corpo	29,90
Nr. 10 NP.IO.002f	idem c.s. ...tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 44W **euro (cinquantanove/80)**	a corpo	59,80
Nr. 11 NP.IO.003	idem c.s. ...tipo Century P-Quadro 42U **euro (centodiciannove/00)**	a corpo	119,00
Nr. 12 NP.IO.004	idem c.s. ...tipo Century Dmemory Advance 30W **euro (novantanove/00)**	a corpo	99,00
Nr. 13 NP.IO.004a	idem c.s. ...tipo Century Dmemory Advance 200W **euro (cinquecentonovanta/00)**	a corpo	590,00
Nr. 14 NP.IO.005	idem c.s. ...tipo Century Blanca **euro (ventisette/90)**	a corpo	27,90
Nr. 15 NP.IO.006	idem c.s. ...tipo Century Pratika **euro (cinquantanove/00)**	a corpo	59,00
Nr. 16 NP.IP.001	Oneri per la rimozione delle plafoniere esistenti. Si intendono compresi lo scablaggio, la rimozione, lo smantellamento delle linee superflue ed ogni altro onere necessario a completare l'opera a perfetta regola d'arte. **euro (trenta/00)**	a corpo	30,00
Nr. 17 NP.IP.002	F.O. Fornitura e posa in opera di corpo illuminate a led , classe II, compresi materiale di consumo, giunti, morsetti, viti e quanto necessario a rendere l'apparecchitura perfettamente funzionante, tipo Schrèder Axia 2.2 o similari **euro (quattrocentocinquanta/00)**	cad	450,00
Nr. 18 NP.IP.003	idem c.s. ...Schrèder Axia 2.1 o similari **euro (trecentocinquanta/00)**	cad	350,00
Nr. 19 NP.VAR.001	Intervento di sistemazione dei punti di consegna. Si intende il rifacimento del quadro elettrico a servizio dell'illuminazione pubblica. Sono compresi lo scablaggio, il ricablaggio dei dispositivi esistenti riutilizzabili, la fornitura e la posa in opera della carpenteria stagna, dei nuovi dispositivi di protezione (interruttori, portafusibili, contattori, automatici/manuali e quant'altro) e tutto il necessario a completare l'opera a regola d'arte. **euro (duemilasettecentosessanta/00)**	a corpo	2´760,00
Nr. 20 NP.VAR.002	Intervento di sistemazione impianto elettrico a servizio dei corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica. Si intende compresa la sistemazione, la sostituzione e la posa delle nuove linee in cavo, lo scablaggio, il ricablaggio, giunti, morsetti e quanto necessario a completare l'opera a regola d'arte. **euro (centocinquanta/00)**	a corpo	150,00
Nr. 21 NP.VAR.003	Intervento di sistemazione dei pali con relative morsettiere a servizio dei corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica. Si intende compresa la sistemazione e la sostituzione di palo/sbraccio e morsettiera, e quanto necessario a completare l'opera a regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trecentocinquanta/00)	a corpo	350,00

Data, 14/01/2019

Il Tecnico