



integra

studio associato Borgna & Degiovanni

corso Piave, 176 b - 12051 Alba (CN)

T 0173 61 56 52 - F 0173 38 06 49

info@integrasoluzioni.com

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. 2017-I064

OGGETTO:

CONCESSIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
ORDINARIA ENTRO EDIFICI COMUNALI

IL COMMITTENTE:


**COMUNE DI
PRIOCCA**

Via Roma. 1
12040 PRIOCCA (CN)

UBICAZIONE IMPIANTO:

TERRITORIO COMUNALE
12040 PRIOCCA (CN)

IL TECNICO:



DATA: Agosto 2018

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO			
	Impianto di illuminazione Pubblica (SpCat 1)			
1 NP.IP.001 30/10/2015	Oneri per la rimozione delle plafoniere esistenti. Si intendono compresi lo scablaggio, la rimozione, lo smantellamento delle linee superflue ed ogni altro onere necessario a completare l'opera a perfetta regola d'arte.	228,00		
	SOMMANO a corpo	228,00	30,00	6'840,00
2 NP.IP.002 30/10/2015	F.O. Fornitura e posa in opera di corpo illuminate a led , classe II, compresi materiale di consumo, giunti, morsetti, viti e quanto necessario a rendere l'apparecchitura perfettamente funzionante, tipo Schröder Ampera Midi o Maxi Sostituzione stradali e proiettori	225,00		
	SOMMANO cad	225,00	450,00	101'250,00
3 NP.IP.003 28/12/2016	F.O. Fornitura e posa in opera di corpo illuminate a led , classe II, compresi materiale di consumo, giunti, morsetti, viti e quanto necessario a rendere l'apparecchitura perfettamente funzionante, tipo Schröder Ampera Mini Sostituzione proiettori cartelli stradali	3,00		
	SOMMANO cad	3,00	350,00	1'050,00
4 06.A30.D01. 025 30/10/2015	Modifica dei collegamenti elettrici nelle apparecchiature compresa l'apertura e chiusura delle apparecchiature e delle scatole di connessione. modifica collegamenti in altri utilizzatori	228,00		
	SOMMANO cad	228,00	10,62	2'421,36
5 13.P11.B05.0 05 30/10/2015	Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;	120,00		
	SOMMANO h	120,00	59,80	7'176,00
6 NP.VAR.001 02/11/2015	Intervento di sistemazione dei punti di consegna. Si intende il rifacimento del quadro elettrico a servizio dell'illuminazione pubblica. Sono compresi lo scablaggio, il ricablaggio dei dispositivi esistenti riutilizzabili, la fornitura e la posa in opera della carpenteria stagna, dei nuovi dispositivi di protezione (interruttori, portafusibili, contattori, automatici/manuali e quant'altro) e tutto il necessario a completare l'opera a regola d'arte.	15,00		
	SOMMANO a corpo	15,00	960,00	14'400,00
7 NP.VAR.002 02/11/2015	Intervento di sistemazione impianto elettrico a servizio dei corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica. Si intende compresa la sistemazione, la sostituzione e la posa delle nuove linee in cavo, lo scablaggio, il ricablaggio, giunti, morsetti e quanto necessario a completare l'opera a regola d'arte.	46,00		
	SOMMANO a corpo	46,00	150,00	6'900,00
8 NP.VAR.003 02/11/2015	Intervento di sistemazione dei pali con relative morsettiere a servizio dei corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica. Si intende compresa la sistemazione e la sostituzione di palo/sbraccio e morsettiera, e quanto necessario a completare l'opera a regola d'arte.	18,00		
	SOMMANO a corpo	18,00	350,00	6'300,00
	Impianto di illuminazione ordinaria per gli edifici pubblici (SpCat 2)			
	A R I P O R T A R E			146'337,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			146'337,36
9 NP.IO.001 28/12/2016	Oneri per la rimozione delle lampade esistenti. Si intendono compresi la rimozione della lampada, lo smantellamento delle linee superflue, lo scablaggio ed ogni altro onere necessario a completare l'opera a perfetta regola d'arte.	479,00		
	SOMMANO a corpo	479,00	10,00	4'790,00
10 NP.IO.002 28/12/2016	F.O. Fornitura e posa in opera di corpo illuminate a led, compresi materiale di consumo, giunti, morsetti, viti e quanto necessario a rendere l'apparecchitura perfettamente funzionante, tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 9W Lampade lineari 9W	8,00		
	SOMMANO a corpo	8,00	16,90	135,20
11 NP.IO.002a 28/12/2016	F.O. Fornitura e posa in opera di corpo illuminate a led, compresi materiale di consumo, giunti, morsetti, viti e quanto necessario a rendere l'apparecchitura perfettamente funzionante, tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 2x9W Lampade lineari 2x9W	10,00		
	SOMMANO a corpo	10,00	33,80	338,00
12 NP.IO.002b 28/12/2016	F.O. Fornitura e posa in opera di corpo illuminate a led, compresi materiale di consumo, giunti, morsetti, viti e quanto necessario a rendere l'apparecchitura perfettamente funzionante, tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 18W Lampade lineari 18W	31,00		
	SOMMANO a corpo	31,00	23,90	740,90
13 NP.IO.002c 28/12/2016	F.O. Fornitura e posa in opera di corpo illuminate a led, compresi materiale di consumo, giunti, morsetti, viti e quanto necessario a rendere l'apparecchitura perfettamente funzionante, tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 2x18W Lampade lineari 2x18W	85,00		
	SOMMANO a corpo	85,00	47,80	4'063,00
14 NP.IO.002d 28/12/2016	F.O. Fornitura e posa in opera di corpo illuminate a led, compresi materiale di consumo, giunti, morsetti, viti e quanto necessario a rendere l'apparecchitura perfettamente funzionante, tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 3x18W Lampade lineari 3x18W	9,00		
	SOMMANO a corpo	9,00	71,70	645,30
15 NP.IO.002e 28/12/2016	F.O. Fornitura e posa in opera di corpo illuminate a led, compresi materiale di consumo, giunti, morsetti, viti e quanto necessario a rendere l'apparecchitura perfettamente funzionante, tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 22W Lampade lineari 22W	46,00		
	SOMMANO a corpo	46,00	29,90	1'375,40
16 NP.IO.002f 28/12/2016	F.O. Fornitura e posa in opera di corpo illuminate a led, compresi materiale di consumo, giunti, morsetti, viti e quanto necessario a rendere l'apparecchitura perfettamente funzionante, tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 44W Lampade lineari 2x22W	171,00		
	SOMMANO a corpo	171,00	59,80	10'225,80
17 NP.IO.003 28/12/2016	F.O. Fornitura e posa in opera di corpo illuminate a led, compresi materiale di consumo, giunti, morsetti, viti e quanto necessario a rendere l'apparecchitura perfettamente funzionante, tipo Century P-Quadro 42U Quadrotte 42W	31,00		
	SOMMANO a corpo	31,00	119,00	3'689,00
	A R I P O R T A R E			172'339,96

